

A.2 最高投标限价封面

临泉县泉城经典外墙面维修项目 工程

最高投标限价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2024年03月18日

B.2 最高投标限价扉页

临泉县泉城经典外墙面维修项目 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 189223.47
（大写）： 壹拾捌万玖仟贰佰贰拾叁元肆角柒分

招 标 人： （单位盖章） 造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章） 法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章） 复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2024年03月18日 复 核 时 间： 2024年03月18日

D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：临泉县泉城经典外墙面维修项目

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：外墙维修

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	64748.49	
2	措施项目费	772.50	
2.1	夜间施工增加费	107.29	
2.2	二次搬运费	214.58	
2.3	冬雨季施工增加费	171.67	
2.4	已完工程及设备保护费	21.46	
2.5	工程定位复测费	214.58	
2.6	非夜间施工照明费		
2.7	临时保护设施费	42.92	
2.8	赶工措施费		
3	不可竞争费	4302.39	
3.1	安全文明施工费	4302.39	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	6284.10	
6	清单控制价编制费	1100.00	
工程造价=1+2+3+4+5+6		77207.48	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：外墙维修

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		9栋					6363.60			
1	011605001005	老墙面铲除	1. 老墙面铲除	m2	40.000	10.00	400.00			
2	011605001006	垃圾清运及安全看护	1. 垃圾清运及安全看护	项	1.000	500.00	500.00			
3	WB 011406001003	外墙	1. 涂刷渗透墙固 2. 批刮抗裂砂浆一遍 3. 批刮抗裂砂浆二遍 4. 批刮外墙腻子一遍 5. 批刮外墙腻子两遍 6. 打磨平整 7. 涂刷外墙底漆一遍 8. 涂刷外墙面漆一遍 9. 涂刷外墙面漆二遍 10. 涂刷罩光漆一遍	m2	40.000	111.53	4461.20	1340.40	39.20	
4	011704001003	建筑超高施工增加	1、建筑超高施工增加	m2	40.000	21.79	871.60	504.00	114.00	
5	011701008003	外装饰吊篮		m2	40.000	3.27	130.80	88.80	2.00	
		分部小计					6363.60			
		13栋					11494.25			
6	011605001001	老墙面铲除	1. 老墙面铲除	m2	75.000	10.00	750.00			
7	011605001002	垃圾清运及安全看护	1. 垃圾清运及安全看护	项	1.000	500.00	500.00			
8	WB 011406001001	外墙	1. 涂刷渗透墙固 2. 批刮抗裂砂浆一遍 3. 批刮抗裂砂浆二遍 4. 批刮外墙腻子一遍 5. 批刮外墙腻子两遍 6. 打磨平整 7. 涂刷外墙底漆一遍 8. 涂刷外墙面漆一遍 9. 涂刷外墙面漆二遍 10. 涂刷罩光漆一遍	m2	75.000	111.53	8364.75	2513.25	73.50	
9	011704001001	建筑超高施工增加	1、建筑超高施工增加	m2	75.000	21.79	1634.25	945.00	213.75	
10	011701008001	外装饰吊篮		m2	75.000	3.27	245.25	166.50	3.75	
		分部小计					11494.25			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：外墙维修

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		25栋					3431.80			
11	011605001003	老墙面铲除	1. 老墙面铲除	m2	20.000	10.00	200.00			
12	011605001004	垃圾清运及安全看护	1. 垃圾清运及安全看护	项	1.000	500.00	500.00			
13	WB 011406001002	外墙	1. 涂刷渗透墙固 2. 批刮抗裂砂浆一遍 3. 批刮抗裂砂浆二遍 4. 批刮外墙腻子一遍 5. 批刮外墙腻子两遍 6. 打磨平整 7. 涂刷外墙底漆一遍 8. 涂刷外墙面漆一遍 9. 涂刷外墙面漆二遍 10. 涂刷罩光漆一遍	m2	20.000	111.53	2230.60	670.20	19.60	
14	011704001002	建筑超高施工增加	1、建筑超高施工增加	m2	20.000	21.79	435.80	252.00	57.00	
15	011701008002	外装饰吊篮		m2	20.000	3.27	65.40	44.40	1.00	
		分部小计					3431.80			
		1栋					13106.74			
16	011605001007	老墙面铲除	1. 老墙面铲除	m2	86.000	10.00	860.00			
17	011605001008	垃圾清运及安全看护	1. 垃圾清运及安全看护	项	1.000	500.00	500.00			
18	WB 011406001004	外墙	1. 涂刷渗透墙固 2. 批刮抗裂砂浆一遍 3. 批刮抗裂砂浆二遍 4. 批刮外墙腻子一遍 5. 批刮外墙腻子两遍 6. 打磨平整 7. 涂刷外墙底漆一遍 8. 涂刷外墙面漆一遍 9. 涂刷外墙面漆二遍 10. 涂刷罩光漆一遍	m2	86.000	111.53	9591.58	2881.86	84.28	
19	011704001004	建筑超高施工增加	1、建筑超高施工增加	m2	86.000	21.79	1873.94	1083.60	245.10	
20	011701008004	外装饰吊篮		m2	86.000	3.27	281.22	190.92	4.30	
		分部小计					13106.74			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：外墙维修

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		12栋					12960.15			
21	011605001009	老墙面铲除	1. 老墙面铲除	m2	85.000	10.00	850.00			
22	011605001010	垃圾清运及安全看护	1. 垃圾清运及安全看护	项	1.000	500.00	500.00			
23	WB 011406001005	外墙	1. 涂刷渗透墙固 2. 批刮抗裂砂浆一遍 3. 批刮抗裂砂浆二遍 4. 批刮外墙腻子一遍 5. 批刮外墙腻子两遍 6. 打磨平整 7. 涂刷外墙底漆一遍 8. 涂刷外墙面漆一遍 9. 涂刷外墙面漆二遍 10. 涂刷罩光漆一遍	m2	85.000	111.53	9480.05	2848.35	83.30	
24	011704001005	建筑超高施工增加	1、建筑超高施工增加	m2	85.000	21.79	1852.15	1071.00	242.25	
25	011701008005	外装饰吊篮		m2	85.000	3.27	277.95	188.70	4.25	
		分部小计					12960.15			
		10栋					4897.70			
26	011605001011	老墙面铲除	1. 老墙面铲除	m2	30.000	10.00	300.00			
27	011605001012	垃圾清运及安全看护	1. 垃圾清运及安全看护	项	1.000	500.00	500.00			
28	WB 011406001006	外墙	1. 涂刷渗透墙固 2. 批刮抗裂砂浆一遍 3. 批刮抗裂砂浆二遍 4. 批刮外墙腻子一遍 5. 批刮外墙腻子两遍 6. 打磨平整 7. 涂刷外墙底漆一遍 8. 涂刷外墙面漆一遍 9. 涂刷外墙面漆二遍 10. 涂刷罩光漆一遍	m2	30.000	111.53	3345.90	1005.30	29.40	
29	011704001006	建筑超高施工增加	1、建筑超高施工增加	m2	30.000	21.79	653.70	378.00	85.50	
30	011701008006	外装饰吊篮		m2	30.000	3.27	98.10	66.60	1.50	
		分部小计					4897.70			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：外墙维修

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		5栋					4897.70			
31	011605001013	老墙面铲除	1. 老墙面铲除	m2	30.000	10.00	300.00			
32	011605001014	垃圾清运及安全看护	1. 垃圾清运及安全看护	项	1.000	500.00	500.00			
33	WB 011406001007	外墙	1. 涂刷渗透墙固 2. 批刮抗裂砂浆一遍 3. 批刮抗裂砂浆二遍 4. 批刮外墙腻子一遍 5. 批刮外墙腻子两遍 6. 打磨平整 7. 涂刷外墙底漆一遍 8. 涂刷外墙面漆一遍 9. 涂刷外墙面漆二遍 10. 涂刷罩光漆一遍	m2	30.000	111.53	3345.90	1005.30	29.40	
34	011704001007	建筑超高施工增加	1、建筑超高施工增加	m2	30.000	21.79	653.70	378.00	85.50	
35	011701008007	外装饰吊篮		m2	30.000	3.27	98.10	66.60	1.50	
		分部小计					4897.70			
		19栋					2698.85			
36	011605001015	老墙面铲除	1. 老墙面铲除	m2	15.000	10.00	150.00			
37	011605001016	垃圾清运及安全看护	1. 垃圾清运及安全看护	项	1.000	500.00	500.00			
38	WB 011406001008	外墙	1. 涂刷渗透墙固 2. 批刮抗裂砂浆一遍 3. 批刮抗裂砂浆二遍 4. 批刮外墙腻子一遍 5. 批刮外墙腻子两遍 6. 打磨平整 7. 涂刷外墙底漆一遍 8. 涂刷外墙面漆一遍 9. 涂刷外墙面漆二遍 10. 涂刷罩光漆一遍	m2	15.000	111.53	1672.95	502.65	14.70	
39	011704001008	建筑超高施工增加	1、建筑超高施工增加	m2	15.000	21.79	326.85	189.00	42.75	
40	011701008008	外装饰吊篮		m2	15.000	3.27	49.05	33.30	0.75	
		分部小计					2698.85			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：外墙维修

标段：

第5页 共5页

[illegible]

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：外墙维修

标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：外墙维修

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外墙维修

标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录I 税金计价表

工程名称：外墙维修

标段：

第1页 共1页

[illegible]

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：防水

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	90645.30	
2	措施项目费	388.65	
2.1	夜间施工增加费	53.98	
2.2	二次搬运费	107.96	
2.3	冬雨季施工增加费	86.36	
2.4	已完工程及设备保护费	10.80	
2.5	工程定位复测费	107.96	
2.6	非夜间施工照明费		
2.7	临时保护设施费	21.59	
2.8	赶工措施费		
3	不可竞争费	2164.51	
3.1	安全文明施工费	2164.51	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	8387.86	
工程造价=1+2+3+4+5		101586.32	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：防水

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	ZB 010101001001	打扫清场		项	1.000	3000.00	3000.00			
		25号楼					1334.70			
2	011607002001	防水层拆除	1. 原有卷材铲除 2. 垃圾清运	m2	15.000	5.96	89.40	58.50	5.10	
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 底油滚刷 2. 防水层数：一层SBS防水卷材	m2	15.000	83.02	1245.30	100.80		
		分部小计					1334.70			
		23号楼					889.80			
4	011607002002	防水层拆除	1. 原有卷材铲除 2. 垃圾清运	m2	10.000	5.96	59.60	39.00	3.40	
5	010902001002	屋面卷材防水	1. 底油滚刷 2. 防水层数：一层SBS防水卷材	m2	10.000	83.02	830.20	67.20		
		分部小计					889.80			
		21号楼					1779.60			
6	011607002003	防水层拆除	1. 原有卷材铲除 2. 垃圾清运	m2	20.000	5.96	119.20	78.00	6.80	
7	010902001003	屋面卷材防水	1. 底油滚刷 2. 防水层数：一层SBS防水卷材	m2	20.000	83.02	1660.40	134.40		
		分部小计					1779.60			
		19号楼					3559.20			
8	011607002004	防水层拆除	1. 原有卷材铲除 2. 垃圾清运	m2	40.000	5.96	238.40	156.00	13.60	
9	010902001004	屋面卷材防水	1. 底油滚刷 2. 防水层数：一层SBS防水卷材	m2	40.000	83.02	3320.80	268.80		
		分部小计					3559.20			
		18号楼					19575.60			
10	011607002005	防水层拆除	1. 原有卷材铲除 2. 垃圾清运	m2	220.000	5.96	1311.20	858.00	74.80	
11	010902001005	屋面卷材防水	1. 底油滚刷 2. 防水层数：一层SBS防水卷材	m2	220.000	83.02	18264.40	1478.40		
		分部小计					19575.60			
		16号楼					2669.40			
12	011607002006	防水层拆除	1. 原有卷材铲除 2. 垃圾清运	m2	30.000	5.96	178.80	117.00	10.20	
13	010902001006	屋面卷材防水	1. 底油滚刷 2. 防水层数：一层SBS防水卷材	m2	30.000	83.02	2490.60	201.60		
		分部小计					2669.40			
		15号楼					8898.00			
14	011607002007	防水层拆除	1. 原有卷材铲除 2. 垃圾清运	m2	100.000	5.96	596.00	390.00	34.00	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：防水

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010902001007	屋面卷材防水	1.底油滚刷 2.防水层数：一层SBS防水卷材	m2	100.000	83.02	8302.00	672.00		
		分部小计					8898.00			
		13号楼					4449.00			
16	011607002008	防水层拆除	1.原有卷材铲除 2.垃圾清运	m2	50.000	5.96	298.00	195.00	17.00	
17	010902001008	屋面卷材防水	1.底油滚刷 2.防水层数：一层SBS防水卷材	m2	50.000	83.02	4151.00	336.00		
		分部小计					4449.00			
		12号楼					4449.00			
18	011607002009	防水层拆除	1.原有卷材铲除 2.垃圾清运	m2	50.000	5.96	298.00	195.00	17.00	
19	010902001009	屋面卷材防水	1.底油滚刷 2.防水层数：一层SBS防水卷材	m2	50.000	83.02	4151.00	336.00		
		分部小计					4449.00			
		11号楼					9787.80			
20	011607002010	防水层拆除	1.原有卷材铲除 2.垃圾清运	m2	110.000	5.96	655.60	429.00	37.40	
21	010902001010	屋面卷材防水	1.底油滚刷 2.防水层数：一层SBS防水卷材	m2	110.000	83.02	9132.20	739.20		
		分部小计					9787.80			
		10号楼					3559.20			
22	011607002011	防水层拆除	1.原有卷材铲除 2.垃圾清运	m2	40.000	5.96	238.40	156.00	13.60	
23	010902001011	屋面卷材防水	1.底油滚刷 2.防水层数：一层SBS防水卷材	m2	40.000	83.02	3320.80	268.80		
		分部小计					3559.20			
		9号楼					2669.40			
24	011607002012	防水层拆除	1.原有卷材铲除 2.垃圾清运	m2	30.000	5.96	178.80	117.00	10.20	
25	010902001012	屋面卷材防水	1.底油滚刷 2.防水层数：一层SBS防水卷材	m2	30.000	83.02	2490.60	201.60		
		分部小计					2669.40			
		8号楼					1779.60			
26	011607002013	防水层拆除	1.原有卷材铲除 2.垃圾清运	m2	20.000	5.96	119.20	78.00	6.80	
27	010902001013	屋面卷材防水	1.底油滚刷 2.防水层数：一层SBS防水卷材	m2	20.000	83.02	1660.40	134.40		
		分部小计					1779.60			
		7号楼					889.80			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 防水

标段：

第3页 共3页

[illegible]

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称: 防水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 防水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.2 暂列金额明细表

工程名称：防水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：大型设备进出场

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	9568.50	
2	措施项目费		
2.1	夜间施工增加费		
2.2	二次搬运费		
2.3	冬雨季施工增加费		
2.4	已完工程及设备保护费		
2.5	工程定位复测费		
2.6	非夜间施工照明费		
2.7	临时保护设施费		
2.8	赶工措施费		
3	不可竞争费		
3.1	安全文明施工费		
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	861.17	
工程造价=1+2+3+4+5		10429.67	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：大型设备进出场

标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：大型设备进出场

标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：大型设备进出场

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型设备进出场

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.2 暂列金额明细表

工程名称：大型设备进出场

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

附录I 税金计价表

工程名称：大型设备进出场

标段：

第1页 共1页

[illegible]