

各潜在投标人：

现对天长市新型城镇化提质升级补短板二期建设项目仁和集镇产业培育设施建设工程电梯采购及安装项目（项目编号：**JG2025-Z26-006**）招标文件作如下答疑：

1.招标文件68页“交响地面：轿箱底部做防锈防腐蚀措施，钢板上铺 25mm 大理石地板，大理石地板由乙方完成制作”。然而，招标文件69页“42地板：采用花纹不锈钢板，钢板厚度>3mm”。烦请明确客梯轿厢地面的材质？

答：除办公楼DT1无障碍为大理石地板，其余电梯地板采用花纹钢板，钢板厚度>3mm。

2.招标文件15页“(14)在电梯安装结束后电梯机房内必须配备空调(制冷量满足使用需要(每平方>200瓦))、标准规格及数量的手提式ABC干粉灭火器及其他电梯验收所需配置的设施设备，瓷砖地面等相关费用包含在**投标报价中**”。然而，招标文件76页“7.1.5 电梯机房按建筑设计配备干粉灭火器材(甲方配)”。烦请明确机房灭火器是否由甲方配备？

答：本工程为无机房电梯，不含空调。灭火器为甲方配备。

3.招标文件68页“19 门套 首层发纹不锈钢，其余钢板喷涂。”烦请明确此处的门套是大门套还是小门套？

答：本项目清单不含大门套，这个是小门套做法。

4.招标文件69页“38 轿壁、轿顶、轿厅门：轿壁、轿顶、轿厅门采用发纹不锈钢；厚度≥1.2mm”和“45 厅门装饰：层发纹不锈钢，其余钢板喷涂”。烦请明确厅门的材质是否是**钢板喷涂**？

答：是，厅门的材质为钢板喷涂。

5.招标文件70页“轿壁、轿顶、轿厅门、层门 材质：碳钢喷塑，冷轧钢板厚度≥1.5mm，此处并没有提到小门套材质，烦请明确小门套材质是否是**钢板喷塑**？

答：小门套首层发纹不锈钢，其余钢板喷涂。

注：此澄清视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。此次澄清内容不影响文件的制作，故不延期开标，招标文件不重新上传。请各潜在投标人及时查看下载，给各潜在投标人带来不便，敬请谅解！如因投标人不及时查看，造成后果由投标人自行承担。

招标人名称：安徽安泰建工集团有限公司

联系人：郭经理

联系方式：18225770239

代理机构名称：滁州高新工程咨询有限公司

联系人：金工

电话：0550-2388677

日期：2025年3月18日